



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 - Centro - Jahu - SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jahu.sp.gov.br



Obra: Recapeamento com Fresagem - José Massucato **Trecho 1**
Local: Rua José Massucato, Trecho I (Vide Projeto), Jahu/SP
BDI: 20,09%

Boletins de Referência
CDHU 188, Não Desonerado
Data Base: Novembro de 2022

Item	Código	Referência	Descrição	Quantidade	Unidade	Unitário s/BDI	Unitário c/BDI	Total
1.	Serviços preliminares							R\$ 8.404,02
1.1	02.08.040	CDHU	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	6,00	M2	R\$ 318,78	R\$ 382,82	R\$ 2.296,94
1.2	02.01.180	CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	3,00	UNMES	R\$ 913,43	R\$ 1.096,94	R\$ 3.290,81
1.3	02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m ²	3,00	UNMES	R\$ 781,71	R\$ 938,76	R\$ 2.816,27
2.	Recapeamento com Fresagem							R\$ 294.418,46
2.1	03.07.080	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	3031,02	M2	R\$ 13,59	R\$ 16,32	R\$ 49.466,95
2.2	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	3031,02	M2	R\$ 15,21	R\$ 18,27	R\$ 55.363,67
2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (3,50 cm)	106,09	M3	R\$ 1.488,09	R\$ 1.787,05	R\$ 189.587,85
3.	Sinalização							R\$ 10.005,70
3.1	70.02.022	CDHU	Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsificada em água	211,20	M2	R\$ 39,45	R\$ 47,38	R\$ 10.005,70




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 - Centro - Jahu - SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jahu.sp.gov.br



Obra: Recapeamento com Fresagem - José Massucato **Trecho 1**
Local: Rua José Massucato, Trecho I (Vide Projeto), Jahu/SP
BDI: 20,09%

Boletins de Referência
CDHU 188, Não Desonerado
Data Base: Novembro de 2022

Item	Código	Referência	Descrição	Quantidade	Unidade	Unitário s/BDI	Unitário c/BDI	Total
							Total sem BDI	R\$ 260.494,78
							BDI não desonerado (20,09%):	R\$ 52.333,40
							Total Geral, com BDI não desonerado:	R\$ 312.828,18
								
Engenheiro Civil Tiago Capobianco Morando - CREA/SP 5070424587								
Jahu/SP 24 de janeiro de 2023								