



LEGENDA E NOTAS DE PROJETO

- █ Tubo PVC 4" (100 mm)
- █ Tubo PVC 2" (50 mm)
- █ Canaleta c/ grelha de alumínio
Largura de 80 mm
- █ Caixa sifonada de PVC rígido de
100 x 100 x 50 mm, com grelha

CSC Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega

█ Caixa de Inspeção em Alvenaria 60x60x60 cm

OBS 1: Eventuais curvas devem ser de um ângulo a no máximo de 45°

TRECHO	MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
A-B	Tubo PVC 2" (50 mm)	1,85	M
A-B	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	2,00	UN
B-C	Tubo PVC 2" (50 mm)	6,40	M
D-C	Tubo PVC 2" (50 mm)	0,75	M
D-C	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	1,00	UN
C-E	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	1,00	UN
C-E	Tubo PVC 2" (50 mm)	0,80	M
E-F	Tubo PVC 4" (100 mm)	11,90	M
E-F	Caixa de Inspeção em Alvenaria 60x60x60 cm	1,00	UN
I-J	Tubo PVC 2" (50 mm)	1,40	M
I-J	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	1,00	UN
K-J	Tubo PVC 2" (50 mm)	1,20	M
K-J	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	1,00	UN
H-J	Tubo PVC 4" (100 mm)	0,40	M
J-G	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	1,00	UN
J-G	Tubo PVC 4" (100 mm)	0,55	M
G-L	Caixa de Inspeção em Alvenaria 60x60x60 cm	1,00	UN
G-L	Tubo PVC 4" (100 mm)	7,45	M
M'-M	Tubo PVC 4" (100 mm)	0,85	M
N'-N	Tubo PVC 4" (100 mm)	0,85	M
O'-O	Tubo PVC 4" (100 mm)	0,85	M
P-P	Tubo PVC 4" (100 mm)	0,85	M
Q-Q	Tubo PVC 4" (100 mm)	0,85	M
R-R	Tubo PVC 4" (100 mm)	0,85	M
S'-S	Tubo PVC 2" (50 mm)	1,20	M
S'-S	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	1,00	UN
U-U	Tubo PVC 2" (50 mm)	1,20	M
U-U	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	1,00	UN
V-Y	Tubo PVC 2" (50 mm)	0,30	M
V-Y	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	1,00	UN
X-Y	Tubo PVC 2" (50 mm)	1,35	M
X-Y	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	3,00	UN
Y-W	Tubo PVC 2" (50 mm)	0,25	M
Y-W	Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega	1,00	UN
Z-W	Tubo PVC 2" (50 mm)	1,35	M
Z-W	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	3,00	UN
W-AA	Tubo PVC 2" (50 mm)	1,90	M
W-AA	Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega	1,00	UN
W-AA	Tubo PVC 4" (100 mm)	0,80	M
AA-AB	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	1,00	UN
AA-AB	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	1,00	UN
AA-AB	Tubo PVC 4" (100 mm)	3,95	M
AB-L	Caixa de Inspeção em Alvenaria 60x60x60 cm	1,00	UN
AB-L	Tubo PVC 4" (100 mm)	4,40	M
L-T	Caixa de Inspeção em Alvenaria 60x60x60 cm	1,00	UN
AC-AD	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	3,00	M
AD-AE	Tubo PVC 2" (50 mm)	1,90	M
AE-AF	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	3,00	M
AF-AG	Tubo PVC 2" (50 mm)	1,60	M
AG-AH	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	2,50	M
AG-AH	Tubo PVC 2" (50 mm)	0,60	M
AH-AI	Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega	1,00	UN
AH-AI	Tubo PVC 4" (100 mm)	3,25	M
AM-AN	Tubo PVC 2" (50 mm)	0,70	M
AM-AN	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	1,00	UN
AO-AN	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	1,00	UN
AO-AN	Tubo PVC 2" (50 mm)	1,15	M
AO-AN	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	1,00	UN
AN-AQ	Tubo PVC 2" (50 mm)	2,60	M
AL-AJ	Tubo PVC 4" (100 mm)	1,85	M
AP-AI	Tubo PVC 4" (100 mm)	0,40	M
AP-AI	Tubo PVC 4" (100 mm)	4,40	M
AJ-AK	Caixa de Inspeção em Alvenaria 60x60x60 cm	1,00	UN

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
 Fundada em 15 de agosto de 1853
 Rua Princesa, 444 - Centro - Jahu - SP
 Telefone: (14) 3602-1716
 www.jahu.sp.gov.br

SHPU

Obra: Reforma do Clube Real

Projeto: Esgoto

Endereço: Rua Santa Catarina, 120, Esquina c/ Rua São José, Dist. Potunduva, Jahu/SP

Escala:	Data:	Folha:
Indicada	Fev/2023	06/07

Tiago Capobianco Morando
 Engenheiro Civil CREA/SP 50342/0607

"JAHU CAPITAL DO CALCADO FEMININO" "BARRIO DE BARRIOS - HERÓI DO NACIONAL"