



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1716
www.jahu.sp.gov.br



Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DE PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE BANCADAS NA POLICLÍNICA PEDRO OMETTO
Local: Av. José Maria de Almeida Prado, nº 628 – Jardim Pedro Ometto, Jahu/SP

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Fonte	Descrição	Qtd.	Qtde.	Unid.	Cálculo
1	02.08.040	CDHU	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	4,50	4,50	M2	dimensões 1,50m x 3,00m
2	33.01.280	CDHU	Reparo de trinças rasas até 5 mm de largura, na massa	4,00	4,00	M	com aplicação de emulsão acrílica para vedação de trinças
3	14.04.200	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	6,24	6,24	M2	muretas para o apoio de bancadas de granito, conforme projeto (0,45+1,13+1,13)*0,9+(0,5*4*0,9)+2
4	17.02.030	CDHU	Chapisco 1:4 com areia grossa	7,48	7,48	M2	chapisco da alvenaria
5	17.02.140	CDHU	Emboço desempenado com espuma de poliéster	7,48	7,48	M2	reboco da alvenaria
6	29.01.230	CDHU	Cantoneira e perfis em ferro	8,10	8,10	KG	instalação de suportes metálicos em perfil treliçado T de ferro de ferro (1/8" x 1,1/2" 1,86) medindo (45x20cm)
7	44.04.050	CDHU	Prateleira em granito com espessura de 3 cm	11,04	11,04	M2	bancadas/prateleiras em granito com espessura de 3 cm, conforme projeto, medindo (1,13m x 2,68m), (2,38m x 0,50m), (1,25m x 1,94m x 0,60m), (1,25m x 1,94m x 0,50m), (1,25m x 1,88m x 0,60m), (1,25m x 1,88m x 0,50m)
8	24.02.010	CDHU	Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida	5,12	5,12	M2	porta de correr, duas folhas, com vidros, medindo 1,65m x 3,10m
9	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO: AF 06/2014	4320,16	4320,16	M2	pintura interna e externa de tetos e paredes, conforme projeto
10	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO: AF 06/2014	1230,16	1230,16	M2	aplicação de massa em trechos deteriorados e com pequenas trinças
11	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO: AF 01/2021	190,00	190,00	M2	pintura de portas de madeira
12	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO): AF 01/2020 PE	450,00	450,00	M2	pintura de esquadrias metálicas
13	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	5,00	5,00	M3	entulho gerado na obra

Jahu/SP, 23 de maio de 2023

ANA PAULA MODOLO SANTOS
Engenheira Civil

