



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauí – SP

Telefone: (14) 3602-1803

www.jau.sp.gov.br



MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE E QUADRA DE STREET BALL NA RUA ZILAH DE SOUZA GOMES, JARDIM ORLANDO CHESINI OMETTO – JAHU/SP

SETEMBRO/2023





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jahu.sp.gov.br



1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Instalação de placa de obra em lona com impressão digital e estrutura em madeira, padrão da Prefeitura do Município de Jahu, com dimensões 1,50 m x 2,00 m;
Banheiro químico, com manutenção conforme exigências da CETESB;
Locação de container para armazenar equipamentos e materiais da obra;
Demolição mecanizada da calçada existente;
Limpeza mecanizada do terreno, com raspagem da camada superficial;
Aterro mecanizado por compensação, com nivelamento do terreno para implantação da obra, regularização e compactação de superfície;
Locação da área total do terreno;
Transporte de entulho;

2. PISO CALÇAMENTO/PASSEIO

Execução do piso calçamento/passeio com concreto fck = 25 MPa, lastro de pedra britada de 5 cm para e tela Q-92;

3. PISTA DE SKATE

Construção de pista de skate com dois obstáculos de elevação, conforme projeto.
Execução de 24 brocas de 0,20 m de diâmetro e 1,50 m de profundidade.
Escavação para abertura da base e do baldrame, lastro de pedra britada, tela Q-92 para a base e para os trechos elevados;
Forma de tábuas para execução do baldrame, dos pilares e dos trechos elevados;
Execução de baldrame 0,20 m x 0,30 m com 4 barras de 10 mm e estribos de 5 mm a cada 10 cm;
Execução de pilares 0,20 m x 0,20 m com 4 barras de 10 mm e estribos de 5 mm a cada 10 cm;
Concreto usinado fck = 20 MPa bombeado para concretagem do baldrame, da laje e do trecho superior;
Impermeabilização do baldrame com pintura de asfalto (topo e duas faces do baldrame);
Reaterro manual apoiado com a utilização da terra oriunda da escavação da base e do baldrame da pista de skate e do corte do terreno;





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP

Telefone: (14) 3602-1803

www.jau.sp.gov.br



Execução de alvenaria de bloco cerâmico de vedação para os trechos elevados;
Execução de chapisco e reboco;

As quinas dos obstáculos deverão receber proteção com cantoneira e perfis em ferro;

Os obstáculos receberão corrimãos com montante vertical em aço galvanizado de 2", conforme projeto;

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Memorial anexo.

5. QUADRA DE STREETBALL

Execução do piso da quadra de streetball com concreto fck = 25 MPa, lastro de pedra britada de 5 cm para e tela Q-92;

Nivelamento do piso em concreto com acabadora de superfície;

Aplicação de acrílico para quadras e pisos cimentados e pintura de faixas demarcatórias com tinta acrílica, conforme projeto;

Instalação de alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5 x 5 cm no fundo da quadra e duas laterais, conforme projeto;

Instalação de tabela completa com suporte e rede, conforme especificações do item:

35.01.160 Tabela completa com suporte e rede para basquete

1) Será medido por unidade de tabela executada (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários para a execução de tabela completa, com suporte para basquete, compreendendo os serviços: escavação da vala e apiloamento do fundo; execução de formas resinadas, ou plastificadas; execução e instalação de armação em aço CA-50; fornecimento de concreto, com fck de 150 kg / cm², e lançamento para a execução do suporte e tabela; aro duplo em aço, com diâmetro de 9,5 mm (3/8), com pintura a óleo sobre fundo antioxidante; cesto em malha de náilon, fio 2; pintura do fundo e das faixas da tabela à base de estireno butadieno; reaterro, regularização e compactação do terreno contíguo.

Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática;

Instalação de 2 bancos contínuos em concreto vazado com 150 x 45 x 45 cm, referência comercial BVP150 da Neo-Rex ou equivalente;





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP

Telefone: (14) 3602-1803

www.jau.sp.gov.br



Plantio de grama batatais em placas na área de jardim ao lado da quadra. Deverá ser feito o preparo do solo, plantio das placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície. A irrigação do gramado deve ser feita pelo menos duas vezes ao dia por pelo menos 15 dias após o plantio. Depois, recomenda-se irrigar uma vez a cada 3 dias. A rega não deve encharcar o gramado. As placas que não pegarem deverão ser substituídas.

Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. Espécie a ser definida pela fiscalização (oiti / aroeira salsa / angico / ipê / jacarandá ou equivalente);

Instalação de GA-01 guia leve ou separador de pisos para contorno do jardim, conforme especificações do projeto;

Jahu, 15 de setembro de 2023

Ana Paula Módolo Santos
Engenheira Civil

