



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial é referente às especificações técnicas relativas ao fornecimento de material e mão-de-obra para a execução da reforma e manutenção da cobertura do Ginásio Esportivo Dr. Flávio de Mello em Jahu/SP, localizado na Av. Dr. Quinzinho, Jardim das Paineiras, Jahu/SP, CEP 17211-478.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Esses serviços serão compostos pelo fornecimento e instalação de placa da obra e elaboração de projeto executivo da estrutura, conforme planilha orçamentária.

Antes do início da execução da obra, deverá ser realizada conferência das medidas existentes no local, a fim de evitar problemas de dimensionamento durante a instalação da estrutura.

2. ESTRUTURA

Deverá ser executado serviço de reforço estrutural nas terças metálicas existentes.

3. TELHAS

Execução da nova cobertura, com possível reaproveitamento de telhas. Serão utilizadas telhas metálicas onduladas (17/980), de cor branca nas duas faces em aço galvanizado, espessura de 0,50 mm.

4. CLARABOIA

A claraboia será executada conforme o projeto original, com fechamento em aletas de PVC.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



5. RUFOS

Os rufos deverão ser instalados nos locais necessários (espigões e cumeeira), pré-pintados em branco.

5. CALHAS E CONDUTORES

Deverá ser feita toda a manutenção das calhas de concreto e condutores, com reforma das ligações entre calhas e condutores.

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Todo material retirado do ginásio deverá ser armazenado de forma organizada para posterior retirada pelo CEPROM - Secretaria de Mobilidade Urbana.

Jahu, 28 de setembro de 2022


Ana Paula Módolo Santos
Engenheira Civil

