



Obra: Reforma e Adequação dos Sanitários do Cinema Municipal
Local: Rua Paissandu, nº 444, Centro, Jahu/SP

Main project schedule table with columns: Item, Código, Fonte, Descrição, Qtde., Un., and Memória. Contains detailed specifications for various construction items including services, masonry, finishes, plumbing, and electrical.

Obra: Reforma e Adequação dos Sanitários do Cinema Municipal
Local: Rua Paissandu, nº 444, Centro, Jahu/SP

6.27	40.06.060	CDHU	Condutete metálico de 1"	19,00	CJ	conforme projeto
6.28	40.07.010	CDHU	Caixa em PVC de 4" x 2"	31,00	UN	conforme projeto
6.29	40.05.020	CDHU	Interruptor com 1 tecla simples e placa	5,00	CJ	conforme projeto
6.30	40.04.090	CDHU	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	1,00	UN	conforme projeto
6.31	40.04.470	CDHU	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	9,00	CJ	conforme projeto
6.32	40.04.450	CDHU	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	5,00	CJ	conforme projeto
6.33	40.04.460	CDHU	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	1,00	CJ	conforme projeto
6.34	38089	SINAPI-I	VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	10,00	UN	conforme projeto
6.35	39.02.016	CDHU	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	220,00	M	conforme projeto
6.36	39.02.010	CDHU	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	200,00	M	conforme projeto
6.37	32.09.020	CDHU	Chapa de aço em bitolas medias	0,25	KG	conforme projeto
6.38	38095	SINAPI-I	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	4,00	UN	conforme projeto
7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
7.1	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	6,00	M3	remoção de entulho da obra
7.2	44.03.130	CDHU	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	3,00	UN	para cada um dos sanitários: masc, fem e pne
7.3	44.03.180	CDHU	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	3,00	UN	para cada um dos sanitários: masc, fem e pne
7.4	14.80.001	FDE	ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA	0,72	M2	para cada um dos sanitários: masc, fem e pne, medindo 0,40m x 0,60m
7.5	44.03.080	CDHU	Porta-papel de louca de embutir	7,00	UN	para os sanitários: 03 masc, 03 fem e 01 pne
7.6	08.16.070	FDE	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	7,00	UN	para os sanitários: 03 masc, 03 fem e 01 pne
7.7	43.01.032	CDHU	Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - congelado	1,00	UN	bebedouro a ser instalado no hall
7.8	23.08.110	CDHU	Panela em compensado nativo, espessura de 25 mm	7,84	M2	8 painéis para exposição de cartazes medindo 1,15m x 0,85m
7.9	1340	SINAPI-I/SP	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	8,64	M2	revestimento de 8 painéis
7.10	26.01.060	CDHU	Vidro liso transparente de 5 mm	4,96	M2	vidro para os 8 painéis, medindo 0,65m x 0,95m
7.11	34360	SINAPI-I/SP	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	2,13	KG	para fixação do vidro de painel, 2 trechos de 0,65m (PERFIL DE AL "U" 15,00 X 25,00 X 1,2 mm peso 0,205kg/m)

Jahu, 01 de novembro de 2023

Ana Paula Módolo
Engenheira Civil